

Investitor : PRIMARIA ORASULUI OCNA MURES

Obiectiv : REPARATII ACOPERIS SEDIU  
CLUBUL OAMENILOR VARSTNICI OCNA MURES

*epu 45261000-4 Lucrări de șarpantă  
și de învelitori și lucrări conexe.*

A n t e m a s u r a t o a r e

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
1 RPCT26XB BUCATI DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILOR *	
Total	216.600
2 RPCT05C1 MC DEMOLAREA ZIDARIEI RERACTARE TOPITA FAR A RUPERAREDE CARAMIZI CU VOLUME PINA LA 2,500 MC *	
Total	0.600
3 RPCT25XF MP DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE DOUA REAZEME *	
Total	25.000
4 RPCH02C1 MP SARP.DIN LEMN RASI.PE SCAUNE CU 1-4 PANT E PT.INV.DE ETERNIT TIGL.OLANE DIN LEMN ECARISAT *	
Total	25.000
5 CE05A1 1/ / MP INVELITORI DIN TABLA VOPSITA TIP TIGLA FIXATE CU SURUBURI AUTOFILETANTE TB1,25X850X2000S2029	
Total	216.600
5 RPCH10A1 METRU MONTAT SIPCI LEMN LA INVELITOARE	
Total	646.000

6 0019398  
COAME

METRU

-----  
Total 19.000

7 RPCI17XA  
SORTURI DIN TABLA VOPSITA

METRU

-----  
Total 12.000

8 RPCI11XA  
DOLII PT.INVELIT.DE TABLA TIP TIGLA

MP

-----  
Total 14.000

9 RPCH12XA  
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.FALT  
.SI GELUITINCL.PAZII,BATUTE PE 2 RIGLE F  
ARA CONSOLE APARENTE

MP

-----  
Total 24.320

10 TRB05A22  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIR  
ECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANT  
A 20M \$

TONA

-----  
Total 7.600

11 TRA01A05P  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL  
OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM  
\$

TONA

-----  
Total 7.600

12 CB14XA  
SCHELA METALICA PT.: LUC.PE.SUPR.VERTICA  
LE PINA LA30 M INALTIME INCL.

MP

-----  
Total 102.000

INTOCMIT :

VERIFICAT :