

Investment: RACORDARE IMOBILE LA UTILITATI
 Object: STRADA OCTAVIAN GOGA
 Estimate: CANALIZARE

Formularul F3 - - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări						
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	SECTIUNEA FINANCIARA	
					Preț (Lei)	Preț total (Lei)
1	TSA03A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren usor	mc	8.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
2	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	MC	100.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
3	ACE08XB	Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canalizare din pietris margaritar/balast	etru c	40.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
4	ACE08XA	Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canalizare din nisip	etru c	45.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
5	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	175.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	tona	8.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
7	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	60.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
8	TSD04A1	compactarea cu placa vibranta	h	5.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
9	EE1128F01	Cot la 45 grade - PVC DN200 pentru retea exteriora de canalizare	buc	1.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
10	ACA11G1	Montare teava pvc tip 6(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 200	m	80.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
11	RPSXF08	Diverse lucrari de instalatii: efectuare probe etanseitate la presiune si spalare conducte apa tevi otel pvc fonta azbocim armaturi	m	80.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
12	CMj30G03A1	Străpungeri și daltuiri Străpungere zid beton simplu g mai mic de 12 cm s = 30—50 cmp , miji. manual	buc	6.00		
				Materiale:		
				Manopera:		
				Utilaje:		
				Transportur		
		Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru		1.00		
				Materiale:		

13	AcD102B04	canalizare- element drept (tip inel), avand: d=100cm, H=100cm, g=12cm, imbinare fara garnitura	buc	Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			
					1.00		
14	AcD102B04	Camine prefabricate din beton SW Umweltechnik pentru canalizare- element drept (tip inel), avand: d=100cm, H=150cm, g=12cm, imbinare fara garnitura	buc	Materiale:			
				Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			
					2.00		
15	ACD01L1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	Materiale:			
				Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			
					500.00		
16	aaaa	refacere drum din balast	mp	Materiale:			
				Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			
					3.00		
17	cda01d1a	Montare teava pvc in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 110	nsame	Materiale:			
				Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			
					80.00		
18	aaaaaaa	Bandă din PVC pentru semnalizarea conductelor	ml	Materiale:			
				Manopera:			
				Utilaje:			
				Transportur			

Total manopera (ore)							
Total greutate materiale (tone)							
Alte cheltuieli directe							
Coeficient							
Contributia asiguratorie pentru munca	Valoare	Materiale	Manopera	Utilaje	Transportur	Total	
	2.25%						

Total cheltuieli directe		Materiale	Manopera	Utilaje	Transportur	Total
Cheltuieli indirecte						
Profit		10.00%				
		5.00%				

Total General (fără TVA)		
TVA (19%)		
TOTAL GENERAL (Lei)		

Currency rate: 4.63 Lei/Euro, from 2017-12-18