

OBIECTIV:
Beneficiar:

Alimentare instalatie hidranti spital Ocna Mures
Orasul Ocna Mures

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA01G# Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 2 1/2	m	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.L	3306106 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	24,24		
1.L	3306053 Cot zn 2 1/2"	buc	8,00		
1.L	4113790 Teu zn 2 1/2"	buc	1,00		
1.L	4114524 Mufa zn 2 1/2"	buc	6,00		
1.L	4117899 Niplu zn 2 1/2"	buc	3,00		
1.L	4120121 Reductie zn 2 1/2" -2"	buc	2,00		
1.L	4123135 Olandeza zn 2 1/2"	buc	1,00		
1.L	4113843 Dop 2"	buc	1,00		
2	GA13A1 Teava din otel montata in sant prin infiletare cu executia mecanizata a lucr de lansare dn=50mm -filetare teava	m	2,85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IC36I1 Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscarea bolt otel pe beton d=2 1/2toli	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	ACA39A% Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avand diametrul de: 50-125mm	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPIF01A1 Golire instalatie...umplere si dezaerisire	ml	472,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	GC06B1 Proba de presiune hidraulica a trons. de cond. ce travers cf sau alte obst. cond. avand dn= 80 mm	ml	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	ACE07B1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 m	4,98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CMj30G02I7 Strapungeri si daltuir...Strapungere zid beton simplu g = 41—50 cm s = 701—1 000 cmp ; miji. manual	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

150

STADIUL FIZIC: Alimentare instalatie hidranti spital Ocna Mures					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CMj30G02C3A	Strapungeri si daltuir...Strapungere zid caramida 11/2 cu mortar ciment pentru cond. 8 = 801—1600 cmp	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	AcE147A01+	Piesa trecere VALROM prin camin PVC / beton D = 110 mm	buc	3,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	20029530	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.90	buc	3,00	
11	AcA61G+	Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 90mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	20020318	Teu electrosudabil d.90	buc	1,00	
12	AcA58G+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 90 mm	buc	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	20020228	Mufa electrosudabila <safekit> pehd d.90	buc	6,00	
13	GE04C1	Robinet cu sertar pana si corp oval pn 10-25 montat pe conducte sau statie avand dn= 90 mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	4601668	Robinet sert.pana af pu oi PN = 16 D = 80 450 n 5315	buc	1,00	
14	ACB10B1	Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = 80	buc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	4406915	Flansa plata pn 16 80- 89 OL 37-2 et pu s 8014	buc	4,00	
15	ID04D1#	Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii ...de incalzire centrala cu diametrul de 2 1/2"	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	4204408	Robinet cu sertar, din alama, cu mufe, cu D = 2 1/2	buc	1,00	
16	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

ASO

